


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวขัว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ สรุปราคากลาง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอรทัย กลมเกลียว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวศรียุญา สุดแสน	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางเพ็ญศรี บัวเพชร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางอรทัย กลมเกลียว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศรียุญา สุดแสน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3
 ประเภทงาน งานทาง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 ตามแบบ อบต.นาคำ กำหนด 9 กันยายน 2567

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	363,808.16	1.3642	496,307.09	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ผนตกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			496,307.09 496,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.168 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,952,380.95 บาท

หมายเหตุ

- Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % ,ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% ,เงินประกันผลงานหัก = 0 % ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % ,พื้นที่ ผนตกปกติ
- ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ใน งานก่อสร้าง
- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 และราคาสินค้าของท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 230/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางอรรทัย กลมเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวศรีญา สุตแสน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3

บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

ตามแบบ อนุบ.นาคำ กำหนด

วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับกลีตแต่งกันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	3.76	3,158.40	1.3642	5.13	4,308.69
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานค้ำขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หลวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)หลวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.60	303.74	10,205.66	1.3642	414.36	13,922.56
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	672.00	476.07	319,919.04	1.3642	649.45	436,433.55
10	Expansion Joint	ม.	12.00	186.20	2,234.40	1.3642	254.01	3,048.17
11	Contraction Joint	ม.	52.00	135.79	7,061.08	1.3642	185.24	9,632.73
12	Longitudinal Joint	ม.	168.00	48.00	8,064.00	1.3642	65.48	11,000.91
13	งานลูกรังกลบโหล่ทาง ถมช่องระหว่างผิวจราจร ศส	ลบ.ม.	33.60	257.29	8,644.94	1.3642	351.00	11,793.43
14	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	คัน	-	-	-	-	-	-
17	งานร่องระบายน้ำ รูปตัว V	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	753.44	4,520.64	1.3642	1,027.84	6,167.06
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					363,808.16		รวม	496,307.10
					(-สิ้นเปลืองหินหักพันบาทถ้วน)		ปรับยอด	496,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 363,808.16
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

หมายเหตุ

ราคาลิ้นค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2567 และราคาลิ้นค้าของท้องถิ่น

Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ผนตปกติ

(ลงชื่อ) หัตถ์ ประมาณการ
(นาย ก้องเกียรติ อภิประญาพงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

