

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ยกกระดับถนนหินคลุก โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมยกระดับถนนดิน สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๔
- ๖.๒ สรุปประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางกนิษฐา นาเวียง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓	นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โทร. ๐-๔๕๗๕-๖๗๒๒

ที่ ยส ๗๕๘๐๔/-

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงาน (ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำที่ ๐๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้าง โครงการยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร รายละเอียด ดังนี้

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมยกระดับถนนดิน สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กำหนด นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้างฯ ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางกนิษฐา นาเวียง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

.....

(ลงชื่อ)

(นางอรทัย กลมเกลียว)

(นางอรทัย กลมเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคำรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

.....

(ลงชื่อ)

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

โครงการยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน

ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมยกระดับถนนดิน สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.นาคำ กำหนด

๒.๒ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำกำหนด

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๖ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

โครงการยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมยกระดับถนนดิน สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กำหนด **ราคากลาง จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

หมายเหตุ ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ข้อ ๒.(๒.๑๒(๒))

๕.เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม(SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม้ผู้รับจ้าง/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือหากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาระหว่างหนึ่งไม่เกิน สองล้าน หรือราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางการปฏิบัติฯ ข้อ ๒.๒.๑๒(๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

๖. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๗. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กำหนดให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐. การรับประกันความชำรุดและบกพร่อง

ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบมาตรฐาน และจะต้องวางหลักประกันสัญญา รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำได้มอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน

๑๑. ค่าปรับ

เนื่องจากงานยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญานั้น

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

พิจารณาจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

๑๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


๑. ติดต่อด้วยตนเองที่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร


๒. ทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๕๖ ๗๗๒ หรือทางเว็บไซต์ www.nakhamlocal.go.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางกนิฐา นาเวียง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวรรณมล วิจิตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


.....
- ในหนังสือที่ ๑๕๓๐๖/๒๖๒๐

(ลงชื่อ)



(นางอรทัย กลมเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคำ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


.....

(ลงชื่อ)



(นายภาณุมาศ แก้วพิสีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

สรุปประมาณราคากลาง

โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม - ห้วยเขมร หมู่ที่ 2

แบบ ปร.5

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมยกระดับถนน สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือดินถมไม่น้อยกว่า 1,146 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง บ้านนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ตามแบบ อบต.นาคำ กำหนด

29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	361,001.43	1.3642	492,478.15	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ผนตบกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			492,478.15	
	คิดเป็นราคากลาง			492,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ 0.730 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 673,972.60 บาท

หมายเหตุ

- Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ผนตบกปกติ
- ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้าง
- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 และราคาสินค้าของท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 054/2567 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนิษฐา นาเวียง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณมล วิจิตรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม-ห้วยเขมร หมู่ที่ 2

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมยกระดับถนน สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือดินถมไม่น้อยกว่า 1,146 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ตามแบบ อบต.นาคำ กำหนด

วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,535.00	3.67	9,303.45	1.3642	5.01	12,691.77
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	1,146.00	69.86	80,059.56	1.3642	95.30	109,217.25
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หลวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)หลวม	ลบ.ม.	253.50	968.09	245,410.82	1.3642	1,320.67	334,789.44
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานลูกรังกลบไหล่ทาง ถมช่องระหว่างผิวจราจร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานโคมไฟถนนหลังงานแสงอาทิตย์	ต้น	-	-	-	-	-	-
17	งานร่องระบายน้ำ รูปตัว V	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด คค.0.40 ม. ชั้น 3	ม.	35.00	749.36	26,227.60	1.3642	1,022.28	35,779.69
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					361,001.43		รวม	492,478.15
					(-สิ้นสแกนเก้าอี้หินสองพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	492,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 361,001.43
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

หมายเหตุ

ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 และราคาสินค้าของท้องถิ่น

Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ผนตคปกติ

(ลงชื่อ) *นพรัตน์* ประมาณการ
(นายก้องเกียรติ อภิปรัชญาพงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา